

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘
 ประเภทงาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ จาก รพสต.หนองกระเจ็ด ถึงห้วยโรงเหล็ก ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
 แบบเลขที่ ๕/๒๕๖๗
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
 วันที่ประมาณราคา ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
 ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๘๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่าแรงและค่าวัสดุ | FACTOR F | รวมราคาก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|----------------------|----------|-----------------|----------|
| ๑ | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | ๑๑๐,๒๕๓.๘๓ | ๑.๒๗๙๙ | ๑๔๑,๑๑๓.๘๘ | |
| | เงินไขการใช้ Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก..๐..% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....% | | | | |
| | รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น | | | ๑๔๑,๑๑๓.๘๘ | บาท |
| | คิดเป็นราคาก่อสร้าง | | | ๑๔๑,๑๐๐.๐๐ | บาท |

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางน้ำผึ้ง สังข์ทอง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายศิริชัย ใจกล้า)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างดูระบายน้ำ หมู่ที่ ๘


โครงการ ก่อสร้างดูระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๘
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ จาก รพสต.หนองกระเจ็ด ถึงห้วยโรงเหล็ก ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร
 พร้อมทางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖.๐๐ ท่อน
 รายละเอียดตามแบบรายการที่ อบต. หนองกระเจ็ดกำหนด

ประมาณราคา ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | | ค่าแรงงานก่อสร้าง | | ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ | |
|------------------------------|--|--------|----------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|
| | | | | ราคา/หน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน (บาท) | ราคา/หน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน (บาท) | | | |
| ๑ | งานวางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง | ๑๐๐.๘๐ | ตร.ม | | | ๓.๗๖ | ๓๗๙.๐๑ | ๓๗๙.๐๑ | | |
| ๒ | ดินขุด | ๑๕.๑๒ | ลบ.ม | | | ๑๑๒.๐๐ | ๑,๖๙๓.๕๔ | ๑,๖๙๓.๕๔ | | |
| ๓ | ลาวต | ๑๔.๕๐ | กก | ๖๘.๐๐ | ๙๗๙.๒๐ | | | ๙๗๙.๒๐ | | |
| ๔ | ไม้แบบ | ๑๕๐.๐๐ | ตร.ม | ๓๗๗.๓๖ | ๕๖,๖๐๔.๐๐ | | | ๕๖,๖๐๔.๐๐ | | |
| ๕ | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ยาว ๑๐ เมตร ตก. ๙ มม. | ๐.๖๐ | ตัน | ๒๓,๑๗๗.๐๐ | ๑๓,๙๐๖.๒๐ | ๔,๕๐๐.๐๐ | ๒,๖๔๐.๐๐ | ๑๖,๕๔๖.๒๐ | | |
| ๖ | คอนกรีตหยาบ | ๒.๕๐ | ๑,๕๕๐.๐๐ | ๓,๘๗๕.๐๐ | ๓๒๗.๐๐ | ๘๑๗.๕๐ | ๔,๖๙๒.๕๐ | | | |
| ๗ | คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๕๐ กก./ตร.ซม. | ๑๑.๐๐ | ลบ.ม | ๑,๖๕๐.๐๐ | ๑๘,๑๕๐.๐๐ | ๓๒๗.๐๐ | ๓,๕๙๗.๐๐ | ๒๑,๗๔๗.๐๐ | | |
| ๘ | ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ ม. | ๖.๐๐ | ฟอน | ๑,๒๖๘.๗๕ | ๗,๖๑๒.๔๕ | | | ๗,๖๑๒.๔๕ | | |
| รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ | | | | | | | | | ๑๑๐,๒๕๓.๘๓ | บาท |

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

 (นายพลาท ม่วงงาม)

(ลงชื่อ) กรรมการ

 (นายศิริชัย ใจกล้า)

(ลงชื่อ) กรรมการ

 (นางน้ำผึ้ง สังข์ทอง)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา