

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๔
 ประเภทงาน ทาง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่๔ จากบ้านนางวัน ทรัพย์สิน ถึงบ้านนายวินัย คลังแก้ว ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
 แบบเลขที่ ๑๐/๒๕๖๗
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
 วันที่ประมาณราคา ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗
 ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๙๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๒๘,๑๓๖.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๗๔,๘๐๓.๑๒	
	เงื่อนไขการใช้ Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก...๐...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๑๗๔,๘๐๓.๑๒	บาท
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			๑๗๔,๘๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสิโนรส กลิ่นสว่าง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายศิริชัย ไชกล้ำ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ จากบ้านนางวัน ทรัพย์สิน ถึงบ้านนายวินัย คลังแก้ว ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร หรือมีวงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕.๐๐ ท่อน

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. หนองกระเจ็ดกำกับ

ประมาณราคา ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑	งานถนบกึ่งปูนขนาดกลาง	๓๐๐.๐๐	ตร.ม			๓.๗๖	๑,๑๒๘.๐๐		
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๒๐.๐๐	ลบ.ม	๖๕๓.๘๐	๑๓,๐๗๖.๐๐			๑๓,๐๗๖.๐๐	
๓	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา๑๕....ซม.	๓๐๐.๐๐	ตร.ม	๓๕๑.๘๑	๑๐๕,๕๔๒.๐๐			๑๐๕,๕๔๒.๐๐	
๔	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	๓.๐๐	เมตร	๑๓๗.๐๒	๔๑๑.๐๖			๔๑๑.๐๖	
๕	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	๒๗.๐๐	เมตร	๘๘.๘๕	๒,๓๙๘.๙๕			๒,๓๙๘.๙๕	
๖	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	๓.๐๐	ลบ.ม	๔๕๕.๓๖	๑,๓๖๖.๐๘			๑,๓๖๖.๐๘	
๗	ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ ม.	๕.๐๐	ท่อน	๘๔๒.๗๘	๔,๒๑๓.๙๑			๔,๒๑๓.๙๑	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ									บาท
								๑๒๘,๑๓๖.๐๐	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นายพลาพล ม่วงงาม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายศิริชัย ใจกล้า)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นางสิโรส กลิ่นสว่าง)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน