

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓
 ประเภทงาน ทาง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายธนดล สวงวนสุดถึงคลองระบายน้ำ D๑๕ ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
 แบบเลขที่ ๗/๒๕๖๗
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
 วันที่ประมาณราคา ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗
 ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๒๔๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๔๗,๐๖๗.๖๔	๑.๓๖๔๒	๓๓๗,๐๔๙.๖๗	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น			๓๓๗,๐๔๙.๖๗	บาท
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			๓๓๗,๐๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) พ.จ.อ. กรรมการ

(คมกริช ประสมเพชร)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศิริชัย ใจกล้า)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ จากบ้านนาชนวนตล สวมสุดถึงคลองระบายน้ำ D๑๕ ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร


หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองกระเจ็ดกำหนด


ประมาณราคา ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑	งานวางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง	๖๒๔.๐๐	ตร.ม			๓.๗๖	๒,๓๔๖.๒๔	๒,๓๔๖.๒๔	
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๓๑.๐๐	ลบ.ม	๖๕๓.๘๐	๒๐,๒๖๗.๘๐			๒๐,๒๖๗.๘๐	
๓	ผิวทางปอร์ตแลนดซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๖๒๔.๐๐	ตร.ม	๓๒๒.๘๐	๒๐๓,๙๐๔.๐๘			๒๐๓,๙๐๔.๐๘	
๔	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	๘.๐๐	เมตร	๑๒๔.๘๒	๙๙๘.๕๖			๙๙๘.๕๖	
๕	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	๕๖.๐๐	เมตร	๙๗.๓๗	๕,๔๕๒.๗๒			๕,๔๕๒.๗๒	
๖	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	๙.๐๐	ลบ.ม	๔๕๕.๓๖	๔,๐๙๘.๒๔			๔,๐๙๘.๒๔	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ									
								๒๔๗,๐๖๗.๖๔	บาท

 (ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายพลาพล ม่วงงาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

 (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายศิริชัย ใจกล้า)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 (ลงชื่อ) พ.จ.อ. กรรมการ
(คมกริช ประสมเพชร)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน