

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ (ซอย ๔) ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลนรายการที่ อบต. หนองกระเจ็ดกำหนด

ประมาณราคา ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)			
๑	งานกลางป่าชุดต่อ ขนาดกลาง	๓๓๐.๐๐	ตร.ม			๓.๗๖	๑,๒๔๐.๘๐	๑,๒๔๐.๘๐		
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๒๐.๐๐	สป.ม	๖๕๓.๘๐	๑๓,๐๗๖.๐๐			๑๓,๐๗๖.๐๐		
๓	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ...๑๕...ซม.	๓๓๐.๐๐	ตร.ม	๓๕๐.๐๘	๑๑๕,๕๒๖.๘๕			๑๑๕,๕๒๖.๘๕		
๔	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	๓.๐๐	เมตร	๑๓๗.๐๒	๔๑๑.๐๖			๔๑๑.๐๖		
๕	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	๓๐.๐๐	เมตร	๘๘.๘๕	๒,๖๖๕.๕๐			๒,๖๖๕.๕๐		
๖	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	๗.๐๐	สป.ม	๔๕๕.๓๖	๓,๑๘๗.๕๒			๓,๑๘๗.๕๒		
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ									๑๓๖,๑๐๗.๘๓	บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายพลาท ม่วงงาม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวสริน สาลี)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศิริชัย ไฉนกล้า)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา