

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๓  
 ประเภทงาน ทาง  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่๓ บ้านแค (จากบ้านนายสมพงษ์ มีทรัพย์ ถึง ไร่ นายบุญยงค์ แก้วถาวร)  
 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี  
 แบบเลขที่ ๕/๒๕๖๘  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด  
 วันที่ประมาณราคา ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗  
 ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๔๓๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๙๗,๒๑๐.๖๑	๑.๓๖๔๒	๑๓๒,๖๑๔.๗๑	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น			๑๓๒,๖๑๔.๗๑	บาท
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			๑๓๒,๖๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

( นายพลาพล ม่วงงาม )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

( นางสาวสริน สาลี )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

( นายศิริชัย ไจกล้า )

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓

โครงการ วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านแค (จากบ้านนายสมพงษ์ มีทรัพย์ ถึง ไร่ นายบุญยงค์ แก้วถาวร) ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ปริมาณงาน โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๘๒ เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนรายการที่ อบต.หนองกระเจ็ดกำหนด

ประมาณราคา ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
<b>๑. งานรื้อถอน</b>									
๑.๑	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	๑๒.๐๐	ตร.ม.			๑๕.๑๖	๑๘๑.๘๗	๑๘๑.๘๗	
๑.๒	งานขุดดิน	๑๒.๐๐	ลบ.ม.			๑๖๘.๐๐	๒,๐๑๖.๐๐	๒,๐๑๖.๐๐	
๑.๓	งานถมคืน	๑๐.๕๙	ลบ.ม.			๑๖๘.๐๐	๑,๗๖๒.๗๙	๑,๗๖๒.๗๙	
<b>๒. งานบ่อพักและท่อ คลส.</b>									
๒.๑	งานกลางป่าขุดตอ ขนาดเบา	๑๖๔.๐๐	ตร.ม			๑.๗๖	๒๘๘.๖๔	๒๘๘.๖๔	
๒.๒	บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร.	๗.๐๐	บ่อ	๑,๖๒๕.๐๐	๑๑,๓๗๕.๐๐			๑๑,๓๗๕.๐๐	
๒.๓	ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๑.๕๐ เมตร	๘๒.๐๐	เมตร	๘๘๘.๒๓	๗๒,๘๓๔.๕๓			๗๒,๘๓๔.๕๓	
๒.๔	เหล็กฉากหนา ๔ มม. ยาว ๖ เมตร ขนาด ๕๐ x ๕๐ มม.	๗.๐๐	เส้น	๕๖๙.๐๐	๓,๙๘๓.๐๐	๑๘๓.๖๐	๑,๒๖๕.๒๐	๕,๒๔๘.๒๐	
๒.๕	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๕ ยาว ๑๐ เมตร คก. ๙ มม.	๐.๐๒	คีม	๒๒,๒๒๕.๐๐	๔๔๔.๕๐	๔,๔๐๐.๐๐	๘๘.๐๐	๕,๓๒๒.๕๐	
๒.๖	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๕๐ กก./ตร.ม.	๐.๒๒	ลบ.ม.	๑๖๗๗.๐๐	๓๖๘๘.๘๔	๓๒๗.๐๐	๗๑.๙๔	๓,๗๖๖.๗๘	
<b>๓. งานแอสฟัลติก คอนกรีต</b>									
๓.๑	งานลาดแอสฟัลติกเทคโคต (TACK COAT)	๑๒.๐๐	ตร.ม	๑๕.๗๖	๑๘๙.๑๒			๑๘๙.๑๒	
๓.๒	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลติก คอนกรีต (กรณีเทคโคต)	๑๒.๐๐	ตร.ม	๒๕๑.๗๖	๓,๐๒๑.๐๘			๓,๐๒๑.๐๘	
<b>รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ</b>								<b>๔๗,๒๑๐.๖๑</b>	<b>บาท</b>

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ ( นายพลาทล ม่วงงาม )  
 ( นายศิริชัย โจกล้ำ )  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ ( นายศิริชัย โจกล้ำ )  
 ( นายศิริชัย โจกล้ำ )  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ ( นายศิริชัย โจกล้ำ )  
 ( นายศิริชัย โจกล้ำ )  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา