

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓

ประเภทงาน

งานชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๓ บ้านแค (จากที่นาทางเสรี สะอาดนัก ถึง คูส่งน้ำไร่นายบุญมี เมืองถาวร)

แบบเลขที่

๔/๒๕๖๘

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

วันที่ประมาณราคา

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ผู้ประมาณราคา


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๓๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานชลประทาน	๓๗๐,๓๐๕.๓๕	๑.๓๓๙๒	๔๙๕,๙๑๒.๙๒	
	เงื่อนไขการใช้ Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก...๐..%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น			๔๙๕,๙๑๒.๙๒	บาท
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			๔๙๕,๙๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ)..... ..... ประธานกรรมการ


(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ

(นางน้ำผึ้ง สังข์ทอง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ

(นายศิริชัย ใจกล้า)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการ ก่อสร้างตุงน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓
 รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างตุงน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านแค (จากที่นายนางเสรี สะอาดนัก ถึง ตุงน้ำไร่ นายบุญมี เมืองถาวร) ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร
 รายละเอียดตามแบบรายการที่ อบต. หนองกระเจ็ดกำหนด
 ประมาณราคา ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	๑. งานรื้อถอน								
๑.๑	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	๑๒.๐๐	ตร.ม			๑๑๕.๕๘	๑,๓๘๖.๙๘		
๑.๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๑.๐๐	ลบ.ม	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐		๗๕๐.๐๐		
๑.๓	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา๑๕.....เซนติเมตร.	๑๒.๐๐	ตร.ม	๓๕๐.๗๕	๔,๒๐๙.๕๒		๔,๒๐๙.๕๒		
	๒. เหมืองด้วย								
๒.๑	งานถางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง	๓๒๔.๐๐	ตร.ม					๑,๒๑๘.๒๔	
๒.๒	ดินขุด	๕๕.๕๐	ลบ.ม			๑๑๒.๐๐	๖,๒๑๖.๐๐		
๒.๓	ลวด	๔๐.๔๗	กก	๙๓.๐๐	๓,๗๖๓.๗๑			๓,๗๖๓.๗๑	
๒.๔	ไม้แบบ	๕๖๒.๘๐	ตร.ม	๓๔๔.๐๐	๑๙๓,๖๐๓.๒๐			๑๙๓,๖๐๓.๒๐	
๒.๕	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ยาว ๑๐ เมตร ๗ ๙ มิลลิเมตร.	๒.๒๕	ตัน	๒๒,๒๕๕.๐๐	๕๐,๐๗๓.๗๕	๔,๔๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	๕๙,๙๗๓.๗๕	
๒.๖	คอนกรีตหยาบ	๙.๒๕	ลบ.ม	๑,๕๗๘.๐๐	๑๔,๕๖๖.๕๐	๓๒๗.๐๐	๓,๐๒๔.๗๕	๑๗,๖๑๑.๒๕	
๒.๗	คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๔๐.๗๐	ลบ.ม	๑,๖๗๗.๐๐	๖๘,๒๕๓.๙๐	๓๒๗.๐๐	๑๓,๓๐๘.๙๐	๘๑,๕๖๑.๘๐	
	รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								
								๓๗๐,๓๐๕.๓๕	บาท

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (นายพลาท ม่วงงาม)
 (นายพิชัย โจกล้ำ)
 ผู้ช่วยนายก อบจ.
 (ลงชื่อ) กรรมการ (นายพิชัย โจกล้ำ)
 ผู้ช่วยนายก อบจ.
 (ลงชื่อ) กรรมการ (นายน้ำผึ้ง สังข์ทอง)
 นักรัพยากรบุคคลชำนาญการ